

AUSSCHREIBUNGSUNTERLAGEN

Angebot über Lieferung und Verlegung textiler Bodenbeläge

Bauherr: _____

Bauvorhaben: _____

Planung: _____

Oberbauleitung: _____

Bauleitung: _____

Pläne sind einzusehen bei: _____

Name des Anbieters: _____

Wohnort, Straße, Haus-Nr.: _____

Telefon: _____ Fax: _____

Mitglied der Berufsgenossenschaft Nr.: _____

Das Angebot ist in einem fest verschlossenen Umschlag in ____ facher Ausfertigung, versehen mit der Aufschrift:

_____ an die Abgabestelle zu senden.

Einreichungstermin: _____

Beginn der Arbeiten: _____

Angebotssumme : _____

Anbieter: _____ Datum: _____

Unterschrift: _____ Firmenstempel: _____

Grundsätzlich sind folgende mitgeltende Dokumente zu beachten:

- **VOB (Verdingungsordnung für Bauleistungen)**
Teil C: Erläuterung zur DIN 18365 (Bodenbelagsarbeit)

- **Verarbeitungs- und Verlegeempfehlungen der jeweiligen Hersteller in der aktuellen Version**

1. Lieferung und Haftung

Textile Bodenbeläge müssen den geforderten Eignungsbereichen - Strapazier- und Komfortwert - wie z.B.:

- Stuhlrolleneignung
- Treppeneignung
- Fußbodenheizungseignung

entsprechen.

Die Lieferung des Belagsmaterials hat frei Baustelle zu erfolgen.

Der Auftragnehmer hat für die sachgerechte Lagerung des Materials bis zu dessen Verwendung zu sorgen. Er übernimmt auch die Versicherung der Ware gegen die üblichen Risiken wie z.B. Feuer, Wasser, Diebstahl, Einbruch etc. Für Beschädigungen und Verschmutzungen von Wänden und Türen durch unvorsichtiges Hantieren bei der Verlegung haftet der Auftragnehmer.

Bei Anfall von Glasschäden und unklarer Schuldfrage wird der AN im Verhältnis seiner Auftragssumme zu der Summe der Ausbauarbeiten mit den Kosten belastet. Muss nach Fertigstellung des Bauwerkes Bauschutt beseitigt werden und kann dabei nicht festgestellt werden, von welchen Handwerksarbeiten dieser Schutt herrührt, so wird der AN im Verhältnis seiner Auftragssumme mit den Kosten belastet.

Grundsätzlich gelten die Lieferungs- und Zahlungsbedingungen der Hersteller.

2. Abrechnung

Für die Abrechnung sind allein die tatsächlich belegten Flächen unter Berücksichtigung aller Nischen und Aussparungen maßgebend. Etwaiger Verschnitt ist im Angebotspreis enthalten und einzukalkulieren.

Die Angebotspreise sind Festpreise und gelten bis Ende der Verlegung, ca.

Bahnenware auf Estrich-Untergrund/Hohlraumboden

1. Untergrundvorbereitungen

Pos. 1 Entfernung und Entsorgung von Randstreifen und Überständen aus Abdichtungs- und Dämmmaterial

.....m² €/m € (E.P.)

Pos.1.1 Entfernung und Entsorgung des alten vorhandenen Bodenbelags.
Den Unterboden von Kleberesten und loser Spachtelmasse säubern.

.....m² €/m € (E.P.)

Pos. 2 Vorhandenen Estrich reinigen und mit Dispersions-Tiefengrund - Emulsion vorstreichen.

Fabrikat der DT-Emulsion:

.....

.....m²

a) Material€/m²
b) Lohn€/m² € (E.P.)

Pos. 3 Vollflächiges Spachteln mit einer zementgebundenen, kunstharzvergüteten, stuhlrollengeeigneten Spachtelmasse (mind. 2mm)

Fabrikat der Spachtelmasse:

.....

.....m²

a) Material€/m²
b) Lohn€/m² € (E.P.)

Pos. 4 Zweitspachtelung – soweit erforderlich
und von der Bauleitung gewünscht

.....m²

a) Material€/m²
b) Lohn€/m²€ (E.P.)

Pos. 5 Kraftschlüssiges Schließen von
Estricharbeitsfugen

.....lfm

a) Material€/lfm
b) Lohn€/lfm€ (E.P.)

Pos. 6 Einarbeiten von Dehnungsschienen an
Baudehnungsfugen

.....lfm

a) Material€/lfm
b) Lohn€/lfm€ (E.P.)

2. Leistungsverzeichnis

Pos.	Menge	Einheit	Leistungsbeschreibung
....	Textilen Bodenbelag mit einer Umweltproduktdeklaration des Institutes Bauen und Umwelt e.V. (IBU) als Bahnenware frei Baustelle liefern und auf festen, ebenen, verlegebereiten Untergrund gemäß VOB DIN 18365 nach Herstellerangaben vollflächig, stuhlrolleneignet verkleben.

Erzeugnis: CASA NOVA

Material €/m² netto:

Verlegung €/m² netto:

.....

Anlage: technisches Datenblatt

Technisches Datenblatt

(siehe Download technische Datenblätter)

3. Sockelleisten und Sonstiges

Pos. 10 Lieferung und Montage von Teppichsockelleisten,
ca. 6 cm hoch, mit gekettelter Kante

.....lfm

angebotene Anbringung:

.....

a) Material€/lfm
b) Lohn€/lfm€ (E.P.)

Pos. 10.1 Lieferung und Montage von PVC-Profilsockelleisten
-Teppichstreifen eingeklebt-

.....lfm

angebotene Anbringung:

.....

a) Material€/lfm
b) Lohn€/lfm€ (E.P.)

Pos. 10.2 Zuschlag für sauberes und schlüssiges Anarbeiten
an Wände und Rundstützen

.....lfm

.....€/lfm€ (E.P.)

Pos. 11 Zuschnitt und Einlage des Teppichbodens
in Unterflurdosen

..... Stück

a) Material€/Stück
b) Lohn€/Stück€ (E.P.)

Pos.12 Belegung einer Treppe
mit insgesamt Stufen

Trittstufe: cm
Setzstufe: cm

Sowie Podesten
mit einer Größe von x m

a) Material€/Stück
b) Lohn€/Stück€ (E.P.)

Pos. 13 Zeitlohnarbeiten/Rapportstunden
–nach Vereinbarung mit der Bauleitung-

Facharbeiter:€/Std.
Helfer:€/Std.€ (E.P.)

Netto-Gesamtsumme:€ (E.P.)

+MwSt€ (E.P.)

Brutto-Gesamtsumme€ (E.P.)

.....
Ort, Datum

.....
Stempel und Unterschrift des Anbieters

Dieser Ausschreibungstext ist unverbindlich und muss gegebenenfalls den örtlichen Gegebenheiten angepasst werden.

Auf Einzelanfrage senden wir ihnen gerne auch detaillierte Texte zu speziellen Verarbeitungswünschen